

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX**  
(Haute-Vienne)

**DECISION DU PRÉSIDENT**  
**n°2025-081 du 13 juin 2025**

**Objet** : Restauration de la Collégiale du Moustier  
: Avenant n°2 au lot n°5 – Electricité (Avenant n°1 à la tranche optionnelle n°3)  
: Avenant n°4 au lot n°6 – Menuiseries bois (Avenant n°1 à la tranche optionnelle n°3)

**LE PRESIDENT,**

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;  
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;  
Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;  
Vu la Décision du Président n°2021-065 du 28 juin 2021 portant attribution des marchés de travaux ;  
Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

**ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Dans le cadre de la restauration de la Collégiale du Moustier, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

Lot n°5 - Electricité avec la société **DELESTRE** 49280 LA SEGUINIÈRE  
Lot n°6 - Menuiserie bois avec la société **ATELIER POUYADOU** 24390 HAUTEFORT


**Article 2** : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché tranche optionnelle n°3 en € HT	Avenant n°1 en € HT	Marché tranche optionnelle n°3 compris avenant en € HT
5	149 070.26	14 998.84	164 069.20
6	60 275.50	32 279.83	92 555.83

**Article 3** : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

Patrick DARY



Accusé de réception en préfecture  
087-248700189-20250613-DP2025-08111187-AR  
Date de télétransmission : 16/06/2025  
Date de réception préfecture : 16/06/2025

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge ...../..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

## Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix

### Restauration de la Collégiale du Moustier

#### Avenant n°2 au lot n°5 – Electricité

(Avenant n°1 à la tranche optionnelle n°3)

MAÎTRE D'OUVRAGE : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

RÉALISATION DE : Restauration de la Collégiale du Moustier.

MAÎTRE D'OEUVRE : La GARE ARCHITECTES, 1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil

ENTREPRISE : **DELESTRE**, 2 rue François Arago, 49 280 La Séguinière

#### **1- OBJET ET MOTIVATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant concerne les travaux supplémentaires sur la Tranche Optionnelle 3 selon le devis joint en annexe.

Ces travaux s'inscrivent conformément aux dispositions de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique. En effet, un changement de titulaire s'avère impossible pour des raisons économiques. Le titulaire dispose d'un savoir-faire, des outils et des moyens techniques qui sont nécessaires à la réalisation des prestations supplémentaires dans des conditions de prix offrant une juste valorisation des prestations.

#### **2- MONTANT DE L'AVENANT :**

Montant du marché initial Tranche Optionnelle 3 : 149 070.26 €uros H.T

Montant de l'avenant n°2 : 14 998.94 €uros H.T.

**Nouveau montant total du marché TO3 :** **164 069.20 €uros H.T.**  
soit : 196 883.04 €uros T.T.C

#### **3- DELAI**

Inchangé

#### **4- CLAUSES DIVERSES**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Avenant n°2 au lot n°5 – Electricité

Le Maître d'œuvre

Pour le pouvoir  
adjudicateur Le Président



Patrick DARY

**ACCUSE DE RECEPTION**

*Veillez retourner au maître d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.*

Pour acceptation :

A.....

L'entreprise

Le : 24 mars 2025.....

Adresse Travaux :

COLLÉGIALE DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

7B Pl. Attane  
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT  
YRIEIX

rue du 8 mai 1948  
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

## Devis n° 1539

Affaire suivie par Michel BRAUD

Sujet : Bilan

Mode de règlement : Virement à 30 jours	Date de devis : 09/07/2024	Date de validité : 07/10/2024
---	----------------------------	-------------------------------

N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.
<b>BILAN FINANCIER</b>					
<b>Sas entrée</b>					
	Suppression de 6 PC				
	Prises de courants 2P+T (10/16A) réseau Normale	-6,00	u	32,58	-195,48
	Boîtiers sailli pour pose des matériels	-6,00	u	35,18	-211,08
	Ajout de 1PC dans escalier colimaçon				
	PC 2P+T 16a Plexo	1,00	u	28,00	28,00
	Câblage pour prise de courant Mono 16A	1,00		116,63	116,63
	Main d'Oeuvre	1,00		144,00	144,00
	<b>Total Sas entrée</b>				-117,93
<b>Nef</b>					
	Ajout de 2 PC encastrées dans estrade				
	Prises de courants 2P+T (10/16A) réseau Normale	2,00	u	32,58	65,16
	Boitier encastré	2,00	u	5,20	10,40
	Câblage pour prise de courant Mono 16A	1,00		186,60	186,60
	Main d'Oeuvre.	1,00		144,00	144,00
	<b>Total Nef</b>				406,16
<b>Choeur</b>					
	Ajout d'une prise 3P+N+T 32A dans le Choeur				
	Coffret PC Hypra	1,00	u	239,30	239,30
	Câble R2V5G6	25,00	u	18,00	450,00
	Ajout de 2 PC 16A ( 1PC 16a de cahque coté dela PC Hypra)				
	Prises de courants 2P+T (10/16A) réseau Normale	2,00	u	32,58	65,16
	Boitier encastré	2,00	u	5,20	10,40
	Câblage pour prise de courant Mono 16A	1,00		163,28	163,28
	Alimentation des vitrine				
	Vitrine 1				

N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.
	Câble R2V5G1.5	30,00		4,77	143,19
	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	30,00		2,12	63,60
	Depart Mono Jusqu'A 2Kw	1,00		253,00	253,00
	Main d'Oeuvre	1,00		288,00	288,00
	Vitrine 2				
	Câble R2V5G1.5	40,00		4,77	190,92
	SYT 3P9 AWG20 AE GRIS	40,00		2,12	84,80
	Depart Mono Jusqu'A 2Kw	1,00		253,00	253,00
	Main d'Oeuvre	1,00		432,00	432,00
	Ajout de 2 spots encastrés + 1 profilé LED Ledy				
	Projecteur type encastré lled Zalex 6W	2,00	u	435,00	870,00
	Profilé LED Ledy 19W + Profilé alu + driver	4,00	ml	235,00	940,00
	Câblage pour éclairage	1,00		478,43	478,43
	Depart Mono Jusqu'A 2Kw	3,00		215,05	645,15
	Main d'Oeuvre	1,00		720,00	720,00
	Suppressions de 7 commandes Dali				
	Programmation - commandes	-1,00	u	220,00	-220,00
	<b>Total Choeur</b>				<b>6 070,23</b>
	<b>Sonorisation</b>				
	Ajout 1 attente HP Orgue				
	Câblage pour enceinte	1,00		185,70	185,70
	Ajout de 3 attentes micro autel + 1 orgue				
	Câblage pour microphone XLR	1,00	ens	717,00	717,00
	Ajout de 3 attentes micro Pupitre				
	Câblage pour microphone XLR	1,00	ens	616,80	616,80
	Ajout de 3 attentes Croix	1,00	ens		
	Câblage pour microphone XLR	1,00		607,40	607,40
	Antenne récepteur HF				
	cablage coaxiale	2,00	ens	238,00	476,00
	Câblage en attente TV				
	CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6A F-FTP LSZH DCA	350,00	ens	2,14	749,00
	Câblage pour prise de courant Mono 16A	1,00		1 166,25	1 166,25
	PC 2P+T	9,00		24,78	223,02
	PC RJ45	6,00		72,00	432,00
	Depart Mono Jusqu'A 3Kw	2,00		270,00	540,00
	Main d'Oeuvre	1,00		3 115,00	3 115,00
	<b>Total Sonorisation</b>				<b>8 828,17</b>
	<b>Tableau elec Eclairage public</b>				
	Dépose				
	Main d'Oeuvre	1,00		445,00	445,00
	Tableau électrique IP65 comprenant l'ensemble des protections	1,00	u	1 685,00	1 685,00
	Câblage pour 3G2.5 <sup>2</sup>	1,00		466,50	466,50
	Boite de raccordement	1,00	u	172,00	172,00
	remplacemcent coffret etanche	1,00	u	625,00	625,00
	<b>Total Tableau elec Eclairage public</b>				<b>3 393,50</b>
	<b>Securité incendie</b>				
	Moins value Alarme type 1	-1,00	u	14 534,15	-14 534,15
	Contacteur de puissance pour relayage	1,00	u	298,00	298,00

N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.
	<b>Total Sécurité incendie</b>				-14 236,15
	<b>Alarme anti intrusion .</b>				
	Moins value des équipements de l'alarme Intrusion (hors dépose et accompagnement)	-1,00	u	2 960,00	-2 960,00
	<b>Total Alarme anti intrusion .</b>				-2 960,00
	<b>Onduleur</b>				
	Fourniture et pose d'un onduleur Eaton 3S Mini	1,00	u	168,00	168,00
	<b>Total Onduleur</b>				168,00
	<b>Plus value appareillages Arnould</b>				
	Plus value par appareillage pour la gamme Memoire Arnould Acier Brossé encastré + Boitier	50,00	u	115,83	5 791,50
	Non prévue encastrement du câble d'alimentation				
	<b>Total Plus value appareillages Arnould</b>				5 791,50
	<b>/Moins value luminaires extérieur type J</b>				
	Luminaire type J	-13,00	u	313,70	-4 078,10
	<b>Total /Moins value luminaires extérieur type J</b>				-4 078,10
	<b>Moins value Projecteur Orgue</b>				
	Luminaire type G	-2,00	u	298,77	-597,54
	Rails	-2,00	u	106,11	-212,22
	Alimentation	-1,00	u	64,70	-64,70
	Embouts	-2,00	u	41,30	-82,60
	Jonction	-1,00	u	27,90	-27,90
	<b>Total Moins value Projecteur Orgue</b>				-984,96
	<b>Moins value Luminaire type F sacristie</b>				
	Luminaire Type F	-1,00	u	1 382,45	-1 382,45
	<b>Total Moins value Luminaire type F sacristie</b>				-1 382,45
	<b>/Moins Value Chauffage Electrique de la Sacristie</b>				
	Fourniture et pose d'un panneau radiant 3KW	-1,00	ens	88,70	-88,70
	<b>Total /Moins Value Chauffage Electrique de la Sacristie</b>				-88,70
	<b>Plus Value Lustre cerceaux LED Ø1.2m équipé de 4 panneaux radiants de 1.5KW (6KW au total)</b>				
	Lustre Cerceau Ecl.+Chauffage St Lo 4X1500W Diam1200Mm	1,00		4 185,00	4 185,00
	Chaîne De Descente De Lustre Elec Avec Tube Iro	1,00		71,25	71,25
	Câble R2V5G2.5	30,00		7,84	235,17
	Depart Tetra Jusqu'A 10.5 Kw	1,00		370,00	370,00
	<b>Total Plus Value Lustre cerceaux LED Ø1.2m équipé de 4 panneaux radiants de 1.5KW (6KW au total)</b>				4 861,42
	<b>Plus value Eclairage Choeur</b>				
	Fourniture de 9 projecteurs LED Dali Erco supplémentaires (Marché de base 9 projecteurs de prévus)				
	- 6 projecteurs indirect				
	- 4 projecteurs colonne				
	- 6 projecteurs Corniche				
	- 2 projecteurs direct Orgue				
	Projecteur type B	9,00	u	912,52	8 212,68
	Luminaire orgue sur pince pour éclairage clavier /	1,00	u	110,00	110,00

N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.
	Total Plus value Eclairage Choeur				8 322,68
	<b>Plus value BAES supplémentaire</b>				
	Ajout de 3 BAES réf LUM17102 supplémentaire suite à l'avis du SDIS.				
	Bloc d'évacuation 45Lm IP42	3,00		192,00	576,00
	Câblage pour BAES	1,00		429,57	429,57
	Total Plus value BAES supplémentaire				1 005,57

Montants en Euros	
Total H.T.	14 998,94
Total T.V.A. 20%	2 999,79
Total T.T.C.	17 998,73
Net à payer	17 998,73

IBAN : FR76 3000 3000 8100 0201 2249 184  
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Accord du client et signature + SIRET

## Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix

Restauration de la Collégiale du Moustier

**Avenant n°4 au lot n°6 – Menuiserie bois**  
(Avenant n°1 à la Tranche Optionnelle n°3)

MAÎTRE D'OUVRAGE : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (Haute-Vienne)

RÉALISATION DE : Restauration de la Collégiale du Moustier.

MAÎTRE D'OEUVRE : La GARE ARCHITECTES, 1 rue du Ciella, 24 160 Excideuil

ENTREPRISE : **ATELIER POUYADOU**, avenue de l'Europe, 24 390 Hautefort

### **1- OBJET ET MOTIVATIONS DE L'AVENANT**

Le présent avenant concerne les travaux en plus et moins-value selon le bilan financier joint en annexe.

Ces travaux s'inscrivent conformément aux dispositions de l'article R 2194-2 du Code de la Commande Publique. En effet, un changement de titulaire s'avère impossible pour des raisons économiques. Le titulaire dispose d'un savoir-faire, des outils et des moyens techniques qui sont nécessaires à la réalisation des prestations supplémentaires dans des conditions de prix offrant une juste valorisation des prestations.

### **2- MONTANT DE L'AVENANT :**

Montant du marché initial Tranche Optionnelle 3 : 60 275.50 €uros H.T

Montant de l'avenant n°4 : 32 279.83 €uros H.T.

**Nouveau montant total du marché TO3 : 92 555.33 €uros H.T.**  
soit : 111 066.40 €uros T.T.C

### **3- DELAI**

Inchangé

### **4- CLAUSES DIVERSES**

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Avenant n°4 au lot n°6

Le Maître d'œuvre

Pour le pouvoir  
adjudicateur Le Président



Patrick DARY

**ACCUSE DE RECEPTION**

*Veillez retourner au maître d'ouvrage une copie (cachet - signature) de la présente.*

Pour acceptation :

A.....

L'entreprise

Le : 24 mars 2025

Depuis 1957  
à Hautefort, en Périgord

# Atelier Pouyadou S.A.S

Menuiserie Charpente Ebénisterie Ferronnerie

Avenue de l'Europe - 24390 HAUTEFORT Tél : 05 53 51 12 87 - Mail : atelierpouyadou@orange.fr - Site : www.atelierpouyadou.com

Réf : COLLEGALE DU MOUSTIER - TO n°3  
LOT N°5 - MENUISERIE  
POINT FINANCIER N°2

24/03/2025

COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS St-YRIEIX

Rue du 8 mai 1945 - BP28  
87500 St YRIEIX LA PERCHE

## DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT N°5 - MENUISERIE  
POINT FINANCIER N°2

Validité du devis : 1 mois - Actualisation BT19a

Devis n° AP-0766

Contact :

Nicolas Dupé

Portable 06 74 35 86 54

Maître d'oeuvre

LA GARE ARCHITECTES

Luc Joudinaud - Architecte du Patrimoine

24160 EXCIDEUIL

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. VENTE	MONTANT
LOT 05 - MENUISERIE					
INSTALLATIONS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
ECHAFAUDAGES COMPLEMENTAIRES					
1	L'ensemble des étaielements et échafaudages complémentaires non prévus aux Lot 01 - Echafaudages ou aux articles ci après, seront à la charge du présent lot pour l'ensemble de ces travaux. Prestation à inclure dans les prix unitaires	1,00	ENS		1 P. ...
<i>Total H.T. Total ECHAFAUDAGES COMPLEMENTAIRES</i>					
PROTECTION DES OUVRAGES					
2	Protections par contreplaqué, feutre non tissé, film polyane etc... pour l'ensemble du mobilier et ouvrages restaurés ou en attente de restauration. Prestation à inclure dans les prix unitaires	1,00	ENS		1 P. ...
<i>Total H.T. Total PROTECTION DES OUVRAGES</i>					
DÉPLACEMENT DES OBJETS ET MOBILIERS					
Dépose et stockage du mobilier sur place					
À l'intérieur du chœur					
3	Bancs et chaises	1,00	ENS	1 040,00	1 040,00 1
4	Petit mobilier liturgique	1,00	ENS	130,00	130,00 1
5	Christ en croix	1,00	ENS	195,00	195,00 1
6	Statue de la vierge à l'enfant	1,00	ENS	260,00	260,00 1
À l'intérieur de la sacristie					
7	Dépose des petits mobiliers et objets divers tels que statues, tableaux, crucifix, lutrin, etc.	1,00	ENS	780,00	780,00 1
8	Dépose des meubles modernes et de la table	1,00	ENS	520,00	520,00 1
<i>Total H.T. Total Dépose et stockage du mobilier sur place</i>					2 925,00 €
Repose du mobilier après travaux					
Repose et petites révisions avant repose					
9	Bancs et chaises	1,00	ENS	1 170,00	1 170,00 1
10	Petit mobilier liturgique	1,00	ENS	195,00	195,00 1
11	Christ en croix	1,00	ENS	260,00	260,00 1
12	Statue de la vierge à l'enfant	1,00	ENS	325,00	325,00 1
À l'intérieur de la sacristie					
13	Dépose des petits mobiliers et objets divers tels que statues, tableaux, crucifix, lutrin, etc.	1,00	ENS	910,00	910,00 1
14	Dépose des meubles modernes et de la table	1,00	ENS	520,00	520,00 1
<i>Total H.T. Total Repose du mobilier après travaux</i>					3 380,00 €
<i>Total H.T. Total DÉPLACEMENT DES OBJETS ET MOBILIERS</i>					6 305,00 €
<i>Total H.T. Total INSTALLATIONS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES</i>					6 305,00 €
MENUISERIES INTERIEURES					
PORTES ET VOLETS					
Dépose des portes et volets de niches					
À l'intérieur du chœur :					
15	Volet de la niche Baie Est 3	1,00	U	97,50	97,50 1
16	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	130,00	130,00 1
17	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	130,00	130,00 1
18	Porte haute d'accès au comble de la travée Sud du chœur	1,00	U	130,00	130,00 1

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. VENTE	MONTANT
	À l'intérieur de l'avant chœur :				
	- Elévation Nord				
19	Porte haute vers Est	1,00	U	130,00	130,00 1
20	Porte haute vers Ouest	1,00	U	130,00	130,00 1
21	Claustra de niche	1,00	U	195,00	195,00 1
22	Porte d'accès à la sacristie	1,00	U	260,00	260,00 1
	- Elévation Sud :				
23	Volet de niche	1,00	U	130,00	130,00 1
24	Encadrement formant volet de niche	1,00	U	130,00	130,00 1
25	Porte d'accès à la chapelle Sud	1,00	U	130,00	130,00 1
	À l'intérieur de la sacristie :				
26	Portes donnants sur le bras Nord du transept (2 unités)	2,00	U	260,00	520,00 1
27	Porte du local sanitaire	1,00	U	195,00	195,00 1

*Total H.T. Total Dépose des portes et volets de niches*

2 307,50 €

#### Restauration à l'atelier des portes et volets déposées

À l'intérieur du chœur :

28	Volet de la niche Baie Est 3	1,00	U	680,00	680,00 1
29	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	1 020,00	1 020,00 1
30	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	1 020,00	1 020,00 1
31	Porte haute d'accès au comble de la travée Sud du chœur	1,00	U	1 020,00	1 020,00 1

À l'intérieur de l'avant chœur :  
Elévation Nord

32	Porte haute vers Est	1,00	U	510,00	510,00 1
33	Porte haute vers Ouest	1,00	U	510,00	510,00 1
34	Claustra de niche	1,00	U	510,00	510,00 1
35	Claustra de niche	1,00	U	510,00	510,00 1

Elévation Sud :

36	Volet de niche	1,00	U	510,00	510,00 1
37	Encadrement formant volet de niche	1,00	U	510,00	510,00 1
38	Porte d'accès à la chapelle Sud	1,00	U	680,00	680,00 1

À l'intérieur de la sacristie :

39	Portes donnants sur le bras Nord du transept (2 unités)	2,00	U	680,00	1 360,00 1
40	Porte du local sanitaire	1,00	U	680,00	680,00 1

*Total H.T. Total Restauration à l'atelier des portes et volets déposées.*

9 520,00 €

#### Repose de portes et volets après restauration

À l'intérieur du chœur :

41	Volet de la niche Baie Est 3	1,00	U	390,00	390,00 1
42	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	390,00	390,00 1
43	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	390,00	390,00 1
44	Porte haute d'accès au comble de la travée Sud du chœur	1,00	U	390,00	390,00 1

À l'intérieur de l'avant chœur :  
Elévation Nord

45	Porte haute vers Est	1,00	U	260,00	260,00 1
46	Porte haute vers Ouest	1,00	U	260,00	260,00 1
47	Claustra de niche	1,00	U	260,00	260,00 1
48	Porte d'accès à la sacristie	1,00	U	390,00	390,00 1

Elévation Sud :

49	Volet de niche	1,00	U	260,00	260,00 1
50	Encadrement formant volet de niche	1,00	U	260,00	260,00 1

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. VENTE	MONTANT
51	Porte d'accès à la chapelle Sud À l'intérieur de la sacristie :	1,00	U	390,00	390,00 1
52	Portes donnants sur le bras Nord du transept (2 unités)	2,00	U	390,00	780,00 1
53	Porte du local sanitaire	1,00	U	390,00	390,00 1
<i>Total H.T. Total Repose de portes et volets après restauration</i>					4 810,00 €
Peinture sur menuiseries bois					
À l'intérieur du chœur :					
54	Volet de la niche Baie Est 3	1,00	U	153,00	153,00 1
55	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	255,00	255,00 1
56	Porte haute d'accès au comble de la travée Nord du chœur	1,00	U	255,00	255,00 1
57	Porte haute d'accès au comble de la travée Sud du chœur	1,00	U	255,00	255,00 1
À l'intérieur de l'avant chœur : Elévation Nord					
58	Porte haute vers Est	1,00	U	255,00	255,00 1
59	Porte haute vers Ouest	1,00	U	255,00	255,00 1
60	Claustra de niche	1,00	U	204,00	204,00 1
61	Porte d'accès à la sacristie Elévation Sud :	1,00	U	306,00	306,00 1
62	Volet de niche	1,00	U	153,00	153,00 1
63	Encadrement formant volet de niche	1,00	U	153,00	153,00 1
64	Porte d'accès à la chapelle Sud À l'intérieur de la sacristie :	1,00	U	306,00	306,00 1
65	Portes donnants sur le bras Nord du transept (2 unités)	2,00	U	306,00	612,00 1
66	Porte du local sanitaire	1,00	U	306,00	306,00 1
<i>Total H.T. Total Peinture sur menuiseries bois</i>					3 468,00 €
<i>Total H.T. Total PORTES ET VOLETS</i>					20 105,50 €
DÉPOSE ET RESTAURATION DES STALLES DU CHOEUR					
Dépose des stalles					
67	Stalles du chœur	1,00	ENS	2 080,00	2 080,00 1
<i>Total H.T. Total Dépose des stalles</i>					2 080,00 €
Révision des stalles					
68	Stalles du chœur	1,00	ENS	7 800,00	7 800,00 1
<i>Total H.T. Total Révision des stalles</i>					7 800,00 €
Mise en teinte et encaustiquage					
69	Stalles du chœur	1,00	ENS	3 120,00	3 120,00 1
<i>Total H.T. Total Mise en teinte et encaustiquage</i>					3 120,00 €
Repose des stalles après restauration					
70	Stalles du chœur	1,00	ENS	2 080,00	2 080,00 1
<i>Total H.T. Total Repose des stalles après restauration</i>					2 080,00 €
<i>Total H.T. Total DÉPOSE ET RESTAURATION DES STALLES DU CHOEUR</i>					15 080,00 €
RESTAURATION DES MEUBLES DE LA SACRISTIE					
Dépose et stockage du mobilier					
71	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	1 105,00	1 105,00 1

<i>CODE</i>	<i>DESIGNATION</i>	<i>QUANTITE</i>	<i>UNITE</i>	<i>P.C. VENTE</i>	<i>MONTANT</i>
72	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	1 365,00	1 365,00 1
	<i>Total H.T. Total Dépose et stockage du mobilier</i>				2 470,00 €
	Restauration du mobilier de la sacristie				
73	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	5 200,00	5 200,00 1
74	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	3 900,00	3 900,00 1
	<i>Total H.T. Total Restauration du mobilier de la sacristie</i>				9 100,00 €
	Repose du mobilier après travaux				
75	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	1 430,00	1 430,00 1
76	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	1 885,00	1 885,00 1
	<i>Total H.T. Total Repose du mobilier après travaux</i>				3 315,00 €
	Mise en teinte et encaustiquage				
77	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	1 040,00	1 040,00 1
78	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	780,00	780,00 1
	<i>Total H.T. Total Mise en teinte et encaustiquage</i>				1 820,00 €
	<i>Total H.T. Total RESTAURATION DES MEUBLES DE LA SACRISTIE</i>				16 705,00 €
	<i>Total H.T. Total MENUISERIES INTERIEURES</i>				51 890,50 €
	<b>MENUISERIES EXTERIEURES</b>				
	<b>MENUISERIES PLEINES, VITRÉES ET VOLETS</b>				
	Fourniture de portes neuves à planches croisées en chêne				
79	Porte du massif de branchement tarif jaune à l'extérieur de l'édifice	1,00	U	1 560,00	1 560,00 1
	<i>Total H.T. Total Fourniture de portes neuves à planches croisées en chêne</i>				1 560,00 €
	Pose des menuiseries neuves				
80	Porte du massif de branchement tarif jaune à l'extérieur de l'édifice	1,00	U	325,00	325,00 1
	<i>Total H.T. Total Pose des menuiseries neuves</i>				325,00 €
	Peinture sur menuiseries bois				
81	Porte du massif de branchement tarif jaune à l'extérieur de l'édifice	1,00	U	195,00	195,00 1
	<i>Total H.T. Total Peinture sur menuiseries bois</i>				195,00 €
	<i>Total H.T. Total MENUISERIES PLEINES, VITRÉES ET VOLETS</i>				2 080,00 €
	<i>Total H.T. Total MENUISERIES EXTERIEURES</i>				2 080,00 €
	<i>Total H.T.</i>				60 275,50 €
	<i>Total T.V.A. à 20,00 %</i>	20,00 %			12 055,10 €
	<i>Total T.V.A. à 10,00 %</i>	10,00 %			
	<i>Total</i>	0,00 %			
	<i>Total T.T.C.</i>				72 330,60 €

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. VENTE	MONTANT
<b>TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUE</b>					
<b>TRAVAUX EN MOINS VALUE</b>					
MEUBLES DE LA SACRISTIE					
<u>Dépose</u>					
-71	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	-1 105,00	-1 105,00 1
-72	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	-1 365,00	-1 365,00 1
<u>Restauration</u>					
-73	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	-5 200,00	-5 200,00 1
-74	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	-3 900,00	-3 900,00 1
<u>Repose</u>					
-75	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	-1 430,00	-1 430,00 1
-76	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	-1 885,00	-1 885,00 1
<u>Finition</u>					
-77	Bahut et colonnes compris lambris coté Ouest	1,00	ENS	-1 040,00	-1 040,00 1
-78	Grande armoire et colonnes coté Nord	1,00	ENS	-780,00	-780,00 1
<i>Total H.T. Total MEUBLES DE LA SACRISTIE</i>					-16 705,00 €
Dépose et stockage du mobilier sur place					
-3	Bancs et chaises	1,00	ENS	-1 040,00	-1 040,00 1
-4	Petit mobilier liturgique	1,00	ENS	-130,00	-130,00 1
-5	Christ en croix	1,00	ENS	-195,00	-195,00 1
-6	Statue de la vierge à l'enfant	1,00	ENS	-260,00	-260,00 1
<i>Total H.T. Total Dépose et stockage du mobilier sur place</i>					-1 625,00 €
Dépose et stockage du mobilier sur place					
À l'intérieur du chœur					
3	Bancs et chaises	-1,00	ENS	1 040,00	-1 040,00 1
4	Petit mobilier liturgique	-1,00	ENS	130,00	-130,00 1
5	Christ en croix	-1,00	ENS	195,00	-195,00 1
6	Statue de la vierge à l'enfant	-1,00	ENS	260,00	-260,00 1
À l'intérieur de la sacristie					
7	Dépose des petits mobiliers et objets divers tels que statues, tableaux, crucifix, lutrin, etc.	-1,00	ENS	780,00	-780,00 1
8	Dépose des meubles modernes et de la table	-1,00	ENS	520,00	-520,00 1
<i>Total H.T. Total Dépose et stockage du mobilier sur place</i>					-2 925,00 €
Repose du mobilier après travaux					
Repose et petites révisions avant repose					
9	Bancs et chaises	-1,00	ENS	1 170,00	-1 170,00 1
10	Petit mobilier liturgique	-1,00	ENS	195,00	-195,00 1
11	Christ en croix	-1,00	ENS	260,00	-260,00 1
12	Statue de la vierge à l'enfant	-1,00	ENS	325,00	-325,00 1
À l'intérieur de la sacristie					
13	Dépose des petits mobiliers et objets divers tels que statues, tableaux, crucifix, lutrin, etc.	-1,00	ENS	910,00	-910,00 1
14	Dépose des meubles modernes et de la table	-1,00	ENS	520,00	-520,00 1
<i>Total H.T. Total Repose du mobilier après travaux</i>					-3 380,00 €
<i>Total H.T. Total TRAVAUX EN MOINS VALUE</i>					-24 635,00 €

**TRAVAUX EN PLUS VALUE**

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.C. VENTE	MONTANT
	<u>FACE NORD SACRISTIE</u> <u>RESTAURATION MEUBLES ET BOISERIES</u>				
100	Dépose et stockage sur site des boiseries formant l'aménagement Nord comprenant colonnes, placard et façade de placard.	1,00	ENS	716,63	716,63 1
101	Transport A/R en atelier compris démontage, protection, coltinage.	1,00	ENS	931,62	931,62 1
102	Restauration des boiseries comprenant : - Démontage - Remplacement des éléments en mauvais état - Complément des éléments manquants - Reprise du ferrage - Remise en état des aménagements intérieurs de placard (si existant) - Finition teintée cirée compris raccords	1,00	ENS	9 341,52	9 341,52 1
103	Repose compris adaptation et fixation, ossature de pour ventilation des dos	1,00	ENS	2 293,20	2 293,20 1
	<i>Total H.T. Total FACE NORD SACRISTIE RESTAURATION MEUBLES ET BOISE...</i>				13 282,97 €
	<u>FACE SUD SACRISTIE</u> <u>RESTAURATION MEUBLES ET BOISERIES</u>				
	Boiseries formant aménagement comprenant: colonnes latérales, bahut centrale, panneaux centrale, ensemble coiffé d'une corniche.				
104	Fourniture et pose d'une protection constituée : - D'un film protecteur - De panneaux osb3 de 12m/m formant coffre compris ossature d'angle et murale.	1,00	ENS	1 313,13	1 313,13 1
105	Dépose protection ci-dessus	1,00	ENS	286,65	286,65 1
106	Remise en état des boiseries sur site comprenant : - Recalage et fixations - Reprise du ferrage en mauvais état - Reprises ponctuelles des parties mobiles en mauvais état en atelier - Reprises ponctuelles sur site des pièces de bois endommagées par greffes et refixation si nécessaire. - Reprise du plancher en mauvais état comprenant la dépose des parties détériorées, fourniture et pose d'un plancher en surépaisseur permettant une ventilation.	1,00	ENS	5 379,05	5 379,05 1
107	Finition teintée cirée compris raccords et lustrage.	1,00	ENS	1 146,60	1 146,60 1
	<i>Total H.T. Total FACE SUD SACRISTIE RESTAURATION MEUBLES ET BOISER...</i>				8 125,43 €
	<u>FACE OUEST SACRISTIE</u> <u>RESTAURATION MEUBLES ET BOISERIES</u>				
	Boiseries formant aménagement comprenant: colonnes latérales, bahut centrale, panneaux centrale, ensemble coiffé d'une corniche.				
108	Remise en état des boiseries sur site comprenant : - Recalage et fixations - Reprise du ferrage en mauvais état - Reprises ponctuelles des parties mobiles en mauvais état en atelier - Reprises ponctuelles sur site des pièces de bois endommagées par greffes et refixation si nécessaire. - Reprise du plancher en mauvais état comprenant la dépose des parties détériorées, fourniture et pose d'un plancher en surépaisseur permettant une ventilation.	1,00	ENS	4 132,13	4 132,13 1
109	Finition teintée cirée compris raccords et lustrage.	1,00	ENS	1 146,60	1 146,60 1
	<i>Total H.T. Total FACE OUEST SACRISTIE RESTAURATION MEUBLES ET BOIS...</i>				5 278,73 €
	<u>FACE EST SACRISTIE</u> <u>CREATION D'UN AMENAGEMENT</u>				
	Réalisation et pose d'un aménagement constitué : - D'une porte centrale d'accès aux toilettes encadrée de deux colonnes dito existantes - De part et d'autre aménagement haute et bas dissimulant à droite > boitiers TGBT - SONO - HORLOGE - SSI - PROTECTION INTRUSION à gauche > penderie et objets liturgiques Dimensions 5.20ml				
110	Réalisation des colonnes dito existantes	2,00	U	2 998,96	5 997,92 1
111	Réalisation de la porte centrale compris bâtis et habillage latéraux.	1,00	ENS	2 758,43	2 758,43 1
112	Réalisation de l'aménagement de droite avec corps haut et bas, vantaux nécessaires et ferrage adapté aux divers boitiers.	1,00	ENS	6 835,90	6 835,90 1
113	Réalisation de l'aménagement de gauche dito celui de droite avec penderie et étagères.	1,00	ENS	7 846,15	7 846,15 1

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	UNITE	P.U. VENTE	MONTANT
116	Fourniture et pose d'un bloc-porte 204/83+43 coupe feu EI30	1,00	ENS	1 081,00	1 081,00 1
117	Habillage sur trois faces, plancher, plafond par panneaux plâtre type placoflamme BA13 / Réaction au feu : A2-s1, d0. surface 6.50m²	1,00	ENS	725,00	725,00 1
114	Finition teintée cirée en harmonie avec les boiseries existantes	1,00	ENS	2 116,80	2 116,80 1
115	Pose de l'aménagement compris coltinage, ossature de fixation et aménagement d'une ventilation naturelle au dos depuis le plancher.	1,00	ENS	2 866,50	2 866,50 1
<i>Total H.T. Total FACE EST SACRISTIE CREATION D'UN AMENAGEMENT</i>					30 227,70 €
<i>Total H.T. Total TRAVAUX EN PLUS VALUE</i>					56 914,83 €
<i>Total H.T. Total TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUE</i>					32 279,83 €
<i>Total H.T. Total LOT 05 - MENUISERIE</i>					92 555,33 €
<i>Total H.T.</i>					92 555,33 €
<i>Total T.V.A. à 20,00 %</i>		20,00 %			18 511,07 €
<i>Total T.V.A. à 10,00%</i>		10,00 %			
<i>Total .</i>		0,00 %			
<i>Total T.T.C.</i>					111 066,40 €