Publié en ligne le : - 9 NOV. 2022

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2022-129 du 4 novembre 2022

Objet : Eglise du Chalard
: Travaux d'entretien

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2020-056 du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;

Vu la délibération n°2020-067 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;

Vu le devis joint ;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d'entretien sur l'édifice concerné ;

DECIDE

Article 1er : il est conclu, selon le mode de passation par procédure adaptée, un marché de travaux avec la société BLANCHON – 7 rue Fernand Malinvaud 87000 LIMOGES pour l'entretien de l'église du Chalard

Article 2 : Le montant du marché s'établit à **23 887.05 € HT**.

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

D. BOISSERIE

Accusé de réception en préfecture
087-248700189-20221104-DP2022110307-AR
Date de télétransmission : 08/11/2022
Date de réception préfecture : 08/11/2022

Le Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de 2 mois à compter de sa publication

...../.....

BLANCHON

RESTAURATION ▪ RÉNOVATION
MONUMENTS HISTORIQUES - BÂTI ANCIEN

Limoges, le 20 juillet 2022

Communauté de Communes
du Pays de Saint Yrieix
Rue du 8 mai 1945
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

N/REF : DR
Devis 22-149

DEVIS

A VALEUR JUILLET 2022

Durée de validité de l'offre : 3 mois à compter de l'établissement du présent devis

****

HAUTE VIENNE
LE CHALARD

Eglise de l'Asomption de la très Sainte Vierge

Travaux d'entretien

BLANCHON
7, rue Fernand Malinvaud
87000 LIMOGES
Siret : 424 034 700 00031
E-mail : blanchon@blanchon.fr
Tél. : 05 55 30 16 70

Montant HT	~~27 601,60~~	23887,05
TVA 20,00 %	~~5 520,32~~	4777,41
Montant TTC	~~33 121,92~~	28664,46

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.
TVA SUR ENCAISSEMENTS
N° intracommunautaire : FR 37 424 034 700
Conditions de règlement : - acompte de 30% à la commande
- le solde à réception de facture

Le Client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à BATIRMEDIATION 834 - chemin d
Fontanieu - 83200 LE REVEST LES EAUX - www.batirmediation-conso.fr - contact@batirmediation-conso.fr

Conditions générales de vente à signer par le client

SIRET Blanchon Limoges 424 034 700 00031 / SIRET Blanchon Auvergne 424 034 700 00023 / N° TVA intracom. FR 37 424 034 700 Code APE 4399C

Devis 22-149

N°	DESIGNATIONS	U.	Qtés	P.U €	Total €
	Travaux d'entretien				
Nota	*Les points de branchement et les consommations en eau et électricité restent à la charge de la maîtrise d'ouvrage*				
I	**Travaux de couverture**				
1,1	***Sacristie (couverture tuiles plates)*** Resuivi et nettoyage de couvertrure, comprenant : * travaux réalisés à l'échelle de couvreur et au harnais de sécurité * démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * remplacement de tuiles manquantes ou cassées * vérification et réparation des solins et scellement de faîtage	m2	38,00	43,54	1 654,52
1,2	***Absidiole de la crypte (couverture lauzes)*** Resuivi et nettoyage de couvertrure, comprenant : * travaux réalisés au harnais de sécurité * dévégétalisation et démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * recalage et/ou remplacement de lauzes * vérification et réparation des solins	m2	20,00	89,01	1 780,20
1,3	***Absidiole transept Sud (couverture lauzes)*** Resuivi et nettoyage de couvertrure, comprenant : * travaux réalisés au harnais de sécurité * démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * recalage et/ou remplacement de lauzes * recherche de fuites, vérification et réparation des solins, faîtage, noues	m2	32,00	83,31	2 665,92
1,4	***Chéneaux, boîtes à eaux angle Nord-Ouest et Sud-Ouest*** Nettoyage et vérification des chéneaux et boîte à eau, comprenant * travaux réalisés au harnais de sécurité * nettoyage et vérification des chéneaux plomb et boîtes à eaux	m2	32,00	50,26	1 608,32
1,5	***Têtes des contreforts en façade Ouest*** Resuivi et nettoyage des têtes de contreforts en tuiles courbes, comprenant : * travaux réalisés à la nacelle * démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * remplacement de tuiles manquantes ou cassées * vérification et réparation des solins et scellement de faîtage	m2	14,00	163,75	2 292,50
	Resuivi et nettoyage des têtes de contreforts en lauzes, comprenant : * travaux réalisés à la nacelle * démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * recalage et/ou remplacement de lauzes * vérification et réparation des solins et scellement de faîtage	m2	8,00	187,43	1 499,44
	Resuivi et nettoyage de la couverture en tuiles plates du bas côté entre contreforts, comprenant : * travaux réalisés à la nacelle * démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * remplacement de tuiles manquantes ou cassées * vérification et réparation des solins et scellement	m2	17,00	74,92	1 273,64
1,6	***Clocher (couverture tuiles plates)*** Resuivi et nettoyage de couvertrure, comprenant * travaux réalisés à la nacelle "grande hauteur"	m2	149,00	49,92	7 438,08

Devis 22-149

N°	DESIGNATIONS	U.	Qtés	P.U €	Total €
	* démoussage par application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris brossage et nettoyage * remplacement de tuiles manquantes ou cassées en parties courantes et sur arêtiers				
1,7	***Nettoyage fin de chantier, ramassage et chargement des déchets***	ens	1,00	482,16	482,16
	Sous total poste I travaux de couverture				**20 694,78**
II	**Travaux de maçonnerie**				
2,1	***Revers en dalles de pierre sur façade Ouest et Nord*** Resuivi des revers en dalles de pierre, comprenant : * nettoyage, brossage et démoussage par application d'un algicide et fongicide par pulvérisation * resuivi en recherche de dalle déstabilisée, dépose partielle, curage, nettoyage et repose au mortier de chaux * rejointoiement en recherche au mortier de chaux hydrofugé	m2	33,00	55,13	1 819,29
2,2	***Dévégétalisation sur façade Est*** Dévégétalisation et nettoyage sur façade Est entre absidiole de la crypte et l'absidiole du transept Sud, comprenant : * travaux réalisés au harnais de sécurité * enlévement de végétation sur façade, arrachage de racine avec précaution compris recalage de maçonnerie de moellons, brossage et nettoyage * traitement biocide avec application d'un algicide / fongicide par pulvérisation compris	ens	1,00	1 372,98	1 372,98
2,3	***Mur de la crypte*** Réfection d'enduit sur mur d'accés à la crypte (mur de gauche vue d'en haut) et reprise de la rampe, comprenant : * protection des marches et du sol pendant les travaux * dépose de la rampe et des fixations * piochage de l'enduit sur mur avec retour jambage en bas de l'escalier * fourniture et scellement de 5 supports de main courante sur tige à sceller * modification du pied de poteau de maintien de la main courante, découpe et remplacement par une platine compris repose et fixation * réalisation d'un enduit au mortier de chaux grasse sur la zone piochée * reprise ponctuelle en recherche d'enduit au mortier de chaux grasse sur les parties restantes * badigeon au lait de chaux sur l'ensemble de la surface * évacuation des gravats	~~ens~~	~~1,00~~	~~3 714,55~~	~~3 714,55~~
	Sous total poste II travaux de maçonnerie				~~**6 906,82**~~ 3192,27

Total HT en euro	~~**27 601,60**~~
TVA 20,00 %	~~**5 520,32**~~
Total TTC	~~**33 121,02**~~

Date prévisionnelle d'intervention : troisième trimestre 2023
Durée d'intervention : 1 mois
"Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-jointes"
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Date et signature du Client

Montant HT : 23887,05
TVA : 4777,41
Montant TTC : 28664,46

Le Président

D. BOISSERIE