Publié en ligne le : 16 MAI 2023

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2023-064 du 10 mai 2023

Objet : Restauration de l'église Saint-Léger – Seconde tranche – 19230 Ségur-le-Château
: Avenant n°1 au lot n°1 – Ravalement-Maçonnerie
: Avenant n°1 au lot n°5 – Electricité

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2020-056 du 11 juillet 2020 portant élection du Président ;
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;
Vu la délibération n°2020-067 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;
Vu la Décision du Président n°2023-011 du 17 janvier 2023 portant attribution des marchés de travaux ;
Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

ARRETE

Article 1er : Dans le cadre de la restauration de la Collégiale du Moustier, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

Lot n°1 – Ravalement-Maçonnerie avec la société **SOCOBA** 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Lot n°5 – Electricité avec la société **DELESTRE** 49280 LA SEGUINIERE

Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché en € HT	Avenant n°1 en € HT	Marché compris avenant en € HT
1	161 758.04	11 053.02	172 811.06
5	13 559.00	2 036.00	15 595.00

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX (HAUTE-VIENNE) 87

D. BOISSERIE

Le Président :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Accusé de réception en préfecture
087-248700189-20230510-DP2023110169-AR
Date de télétransmission : 12/05/2023
Date de réception préfecture : 12/05/2023

...../.....

Avenant n°1 au marché

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945
BP 28
87500 SAINT YRIEIX

Téléphone : 05.55.08.88.76
Télécopie : 05.55.08.21.80
E-mail : info@communaute-saint-yrieix.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

DELESTRE
ZI DE LA BERGERIE
7 RUE EIFFEL - CS 600100
49280 LA SEGUINIERE

C - Objet du marché public

- Objet du marché public :

Restauration de l'église Saint-Léger - Seconde tranche - 19230 Ségur-le-Château
Lot n°5 - Electricité

- Date de la notification du marché public : **26 janvier 2023**

- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : **20 %**
  - Montant HT : **13 559.00** - Montant TTC : **16 270.80**

D – Incidence financière de l'avenant

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **2 036.00** - Montant TTC : **2 443.20**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **15 595,00**- Montant TTC : **18 714,00**

E - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Suite à des adaptations décidées en cours de chantier, résultant de demandes émanant du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre, de l'entreprise ou de contraintes diverses liées à l'application de réglementation, ajout (avec intégration de prix nouveaux le cas échéant) ou suppression des prestations suivantes :

Voir bilan financier annexé au présent document

Soit un avenant n°1 au marché du lot n°5 Electricité d'un montant de 2 036.00 HT

F - Signature du titulaire du marché public

A SAINT-YRIEIX, le 27 avril 2023

Pour DELESTRE

Delestre
Z.I. de la Bergerie BP10
49280 — La Séguinière
T. +33(0)2 41 56 90 62
SIRET 381 421 619 00010 APE 2825Z
SAS au capital de 115 240 €

G – Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président,

D.BOISSERIE

Delestre

7 rue Eiffel
ZI de le Bergerie - CS 60010
49280 LA SEGUINIERE
Tél : 02.41.56.90.62
Email : delestre@delestre.fr

Adresse Travaux :

EGLISE SAINT-LEGER

Place de l'église
19230 SEGUR LE CHATEAU

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT YRIEIX

rue du 8 mai 1948
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Devis n° 108

Affaire suivie par Charlie BODIN

Sujet : Église Ségur-le-château - Avenant N°1 - Ampoules LED lustres & Éclairage supplémentaire - Lot 05 Électricité

Mode de règlement : Virement à 30 jours	Date de devis : 28/04/2023	Date de validité : 27/07/2023

N°	Désignation	Quantité	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.
I	LUSTRES				
5.2.1	**Remplacement des ampoules existantes des lustres par des ampoules LED type Flamme. Notre offre ne prévois pas la remise en état de pièce défecteuse dans le cas ou les ampoules ne fonctionneraient pas. Partie électrique défectueuse tel que douilles ...**	**72,00**	**u**	**14,00**	**1 008,00**
	Total LUSTRES				1 008,00
III	APPAREIL D'ECLAIRAGE				
5.2.1.2	**Fournitute et pose de projecteur LISO 27W 3000K de chez DELESTRE**	**2,00**	**u**	**514,00**	**1 028,00**
	Total APPAREIL D'ECLAIRAGE				1 028,00

Montants en Euros	
Total H.T.	**2 036,00**
Total T.V.A. 20%	**407,20**
Total T.T.C.	**2 443,20**

Accord du client et signature + SIRET

Delestre
Z.I. de la Bergerie BP10
49280 — La Séguinière
T. +33(0)2 41 56 90 62
SIRET 381 421 619 00010 APE 2825Z
SAS au capital de 115 240 €

Avenant n°1 au marché

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix
Rue du 8 mai 1945
BP 28
87500 SAINT YRIEIX

Téléphone : 05.55.08.88.76
Télécopie : 05.55.08.21.80
E-mail : info@communaute-saint-yrieix.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SAS SOCOBA ETS LEGENDRE
129 rue Romain Rolland
19100 BRIVE LA GAILLARDE

C - Objet du marché public

☐ Objet du marché public :
Restauration de l'église Saint-Léger - Seconde tranche - 19230 Ségur-le-Château
Lot n°1 - Ravalement - Maçonnerie

☐ Date de la notification du marché public : **26 janvier 2023**

☐ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **161 758.04** - Montant TTC : **194 109.65**

D – Incidence financière de l'avenant

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **11 053.02** - Montant TTC : **13 263.62**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **172 811,06**- Montant TTC : **207 373,27**

E - Objet de l'avenant.

☐ Modifications introduites par le présent avenant :
Suite à des adaptations décidées en cours de chantier, résultant de demandes émanant du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre, de l'entreprise ou de contraintes diverses liées à l'application de réglementation, ajout (avec intégration de prix nouveaux le cas échéant) ou suppression des prestations suivantes :

Voir bilan financier annexé au présent document

Soit un avenant n°1 au marché du lot n°1 – Ravalement-Maçonnerie d'un montant de 11 053.02 € HT

F - Signature du titulaire du marché public

A SAINT-YRIEIX, le 13 avril 2023

Pour SOCOBA ETS LEGENDRE

SOCOBA Ets LEGENDRE
S.A.S. au capital de 200 000 Euros
129, rue Romain Rolland
19100 Brive - Tél. : 05 55 87 44 24
RC Brive 838 850 873 00012

G – Signature du pouvoir adjudicateur

A SAINT-YRIEIX, le

Le Président,

D.BOISSERIE

SOCOBA
Ets LEGENDRE

Bâtir comme autrefois

Taille de pierre – Maçonnerie traditionnelle
Charpente Couverture
Restauration de monuments historiques
et du patrimoine bâti

L'EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
EPV
ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Brive, le 27 avril 2023

Communauté de Communes
du pays de St Yrieix
Rue du 8-maie-1945
BP 28
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

VERIF : FL/PYB
Chantier n° 2022-115

BILAN FINANCIER

Arrété au 27 avril 2023

****

CORREZE
SEGUR LE CHÂTEAU

Restauration de l'église ST Léger : seconde tranche

Lot n°1: Ravalement Maçonnerie

Marché accepté le 26 janvier 2023 pour un montant de 161 758,04 € HT
Ordre de service n°1 du 07/02/2023

		MARCHE				BILAN FINANCIER					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	MOINS VALUE	PLUS VALUE
	Travaux complémentaires Travaux en moins value Quantitées modifiées										
	INSTALLATION DE CHANTIER										
1,1	Fourniture et pose d'un panneau de chantier en PVC de 10mm	m2	2,000	112,75 €	225,50 €	m2	2,000	112,75 €	225,50 €		
1,2	Amenée et repliement d'un bungalow de chantier, y compris double transport	u	1,000	269,24 €	269,24 €	u	1,000	269,24 €	269,24 €		
1,3	Amenée et repliement d'un sanitaire de chantier, compris branchement et double transport	u	1,000	340,36 €	340,36 €	u	1,000	340,36 €	340,36 €		
1,4	Location des cantonnements pour la durée du chantier	mois	10,000	241,30 €	2 413,00 €	mois	10,000	241,30 €	2 413,00 €		
1,5	Branchement et repli d'électricité équipé d'un coffret avec compteur,compris branchement ERDF pour 12 KVA, entretien matériel	u	1,000	586,74 €	586,74 €	u	1,000	586,74 €	586,74 €		
1,6	Consommation mensuelle en électricité 12 KVA	mois	10,000	76,20 €	762,00 €	mois	10,000	76,20 €	762,00 €		
1,7	Branchement et repli d'eau, y compris raccordement sur le point de branchement le plus proche et sous-compteur	u	1,000	182,88 €	182,88 €	u	1,000	182,88 €	182,88 €		
1,8	Consommation mensuelle en eau	mois	10,000	31,75 €	317,50 €	mois	10,000	31,75 €	317,50 €		
1,9	Clôture de chantier en éléments métalliques à claires voies maintenues par des plots en béton	m2	80,000	6,73 €	538,40 €	m2	80,000	6,73 €	538,40 €		
1,10	Mise en place d'éclairage intérieur par bandeaux leds Ip65 pour les différentes parties de l'église	u	4,000	81,28 €	325,12 €	u	4,000	81,28 €	325,12 €		
1,11	Protection des sols dans l'aire de chantier et réalisation d'une aire de gâchage avec bac de décantation	m2	20,000	19,95 €	399,00 €	m2	20,000	19,95 €	399,00 €		
	SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER				**6 359,74 €**				**6 359,74 €**		
II	**TRAVAUX PREPARATOIRES**										
2,1	Protection des portes, du portail, du tambour et de l'escalier du clocher, compris polyane, feutre type géotextile	m2	75,720	9,46 €	716,31 €	m2	75,720	9,46 €	716,31 €		
2,2	Protection des vitraux côté intérieur par feuille de polycarbonat découpé à mesure	m2	20,210	30,06 €	607,51 €	m2	20,210	30,06 €	607,51 €		
2,3	Protection des niches du chœur et des bas côtés conservés en l'état	ens	1,000	316,23 €	316,23 €	ens	1,000	316,23 €	316,23 €		
2,5	Encoffrement du mobilier inamovible (autels des bas-côtés et du chœur), compris plaques d'osb, ossature bois ou ossature métallique	m2	44,000	39,50 €	1 738,00 €	m2	44,000	39,50 €	1 738,00 €		
2,6	Protection des parquets et des boiseries du chœur et de l'autel	m2	100,070	19,95 €	1 996,40 €	m2	100,070	19,95 €	1 996,40 €		
2,7	Réalisation de sondage dans les enduits pour déterminer les différentes couches d'enduit existant, compris rapport photographique	u	4,000	142,24 €	568,96 €	u	4,000	142,24 €	568,96 €		
	SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				**5 943,41 €**				**5 943,41 €**		
III	**NEF**										
3,1	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport	m2	262,800	22,61 €	5 941,91 €	m2	262,800	22,61 €	5 941,91 €		
3,2	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose	m2	66,780	19,05 €	1 272,16 €	m2	66,780	19,05 €	1 272,16 €		
3,3	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux	mois	6,000	711,89 €	4 271,34 €	mois	6,000	711,89 €	4 271,34 €		
3,4	Protection au sol, compris feutre, panneau de particules 10mm, dépose et repli	m2	91,980	19,95 €	1 835,00 €	m2	91,980	19,95 €	1 835,00 €		
3,5	Décroutage, en voûte, d'enduit à la chaux ou au plâtre , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	119,680	17,27 €	2 066,87 €	m2	119,680	17,27 €	2 066,87 €		
3,6	Colmatage de fissure en extrados de voûte de poterie, compris colmatage de fissure au mortier de chaux NHL3,5 par injection	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €		
3,7	Enduit intérieur sur voûte, en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	119,680	63,37 €	7 584,12 €	m2	119,680	63,37 €	7 584,12 €		
3,8	Badigeons au lait chaux sur parement en voussure	m2	119,680	14,92 €	1 785,63 €	m2	119,680	14,92 €	1 785,63 €		
3,9	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits	m3	0,375	824,99 €	309,37 €	m3		824,99 €		-309,37 €	
3,10	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité	kg	200,400	1,03 €	206,41 €	kg	200,400	1,03 €	206,41 €		
3,11	Enduit intérieur des murs gouttereaux en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	25,050	59,23 €	1 483,71 €	m2	25,050	59,23 €	1 483,71 €		
3,12	Badigeons au lait chaux sur parement uni	m2	25,050	13,14 €	329,16 €	m2	25,050	13,14 €	329,16 €		

		MARCHE				BILAN FINANCIER					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	MOINS VALUE	PLUS VALUE
	Travaux complémentaires Travaux en moins value Quantitées modifiées										
3,12	Nettoyage par aérogommage de parements unis ou moulurés en pierre de taille pour suppression des badigeons et faux joints en place, compris test préalable	m2	121,400	25,12 €	3 049,57 €	m2	121,400	25,12 €	3 049,57 €		
3,13	Ragréage sur pierre de taille unie au-delà de 0,50 à l'équerre	m2	12,140	169,16 €	2 053,60 €	m2		169,16 €		-2 053,60 €	
3,14	Rejointoiement sur pierre de taille parement uni et mouluré	m2	121,400	44,39 €	5 388,95 €	m2		44,39 €		-5 388,95 €	
3,15	Eau forte légèrement teintée sur parement uni et mouluré de pierre de taille	m2	121,400	9,46 €	1 148,44 €	m2		9,46 €		-1 148,44 €	
	Consolidation de la corniche en plâtre par la mise en œuvre de goujons en inox scellé à la résine, compris comblement des trous au mortier de plâtre					ml	35,000	140,72 €	4 925,20 €		4 925,20 €
3,16	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques	ens	1,000	942,66 €	942,66 €	ens	1,000	942,66 €	942,66 €		
	SOUS TOTAL NEF				**40 888,84 €**				**36 913,68 €**	**-8 900,36 €**	**4 925,20 €**
IV	**BAS COTE SUD**										
4,1	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport	m2	223,600	22,61 €	5 055,60 €	m2	223,600	22,61 €	5 055,60 €		
4,2	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose	m2	11,860	19,05 €	225,93 €	m2	11,860	19,05 €	225,93 €		
4,3	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux	mois	6,000	508,59 €	3 051,54 €	mois	6,000	508,59 €	3 051,54 €		
4,4	Protection au sol, compris feutre, panneau de particules 10mm, dépose et repli	m2	42,260	19,95 €	843,09 €	m2	42,260	19,95 €	843,09 €		
4,5	Décroutage, en voûte, d'enduit à la chaux ou au plâtre , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	71,150	17,27 €	1 228,76 €	m2	71,150	17,27 €	1 228,76 €		
4,6	Colmatage de fissure en extrados de voûte de poterie, compris colmatage de fissure au mortier de chaux NHL3,5	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €		
4,7	Enduit intérieur sur voûte, en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	71,150	63,37 €	4 508,78 €	m2	71,150	63,37 €	4 508,78 €		
4,8	Badigeons au lait chaux sur parement en voussure	m2	71,150	14,92 €	1 061,56 €	m2	71,150	14,92 €	1 061,56 €		
4,9	Décroutage d'enduit à la chaux ou au plâtre, compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	94,500	16,13 €	1 524,29 €	m2	94,500	16,13 €	1 524,29 €		
4,10	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits	m3	1,471	824,99 €	1 213,56 €	m3		824,99 €		-1 213,56 €	
4,11	Reprise de fissure profonde dans maçonnerie de moellon, dégarnissage, refouillement, remaillage -raccord parement	ml	12,000	83,95 €	1 007,40 €	ml	12,000	83,95 €	1 007,40 €		
4,12	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité	kg	756,000	1,03 €	778,68 €	kg	756,000	1,03 €	778,68 €		
4,13	Enduit intérieur en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	94,500	59,23 €	5 597,24 €	m2	94,500	59,23 €	5 597,24 €		
4,14	Badigeons au lait chaux sur parement uni	m2	94,500	13,14 €	1 241,73 €	m2	94,500	13,14 €	1 241,73 €		
4,15	Nettoyage par aérogommage de parements unis ou moulurés en pierre de taille pour suppression des badigeons et faux joints en place, compris test préalable	m2	28,410	25,12 €	713,66 €	m2	28,410	25,12 €	713,66 €		
4,16	Ragréage sur pierre de taille unie au-delà de 0,50 à l'équerre	m2	2,840	169,16 €	480,41 €	m2		169,16 €		-480,41 €	
4,17	Rejointoiement sur pierre de taille parement uni et mouluré	m2	28,410	44,39 €	1 261,12 €	m2	28,410	44,39 €	1 261,12 €		
4,18	Eau forte légèrement teintée sur parement uni et mouluré de pierre de taille	m2	28,410	9,46 €	268,76 €	m2		9,46 €		-268,76 €	
	Confortation des claveaux en pierre des baies, compris échafaudage extérieur, mise en place d'agrafes en inox scellée à la résine, rejointoiement extérieur en recherche					u	3,000	1 201,42 €	3 604,26 €		3 604,26 €
4,19	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques	ens	1,000	715,39 €	715,39 €	ens	1,000	715,39 €	715,39 €		
	SOUS TOTAL BAS COTE SUD				**31 997,44 €**				**33 638,97 €**	**-1 962,73 €**	**3 604,26 €**
V	**BAS COTE NORD**										
5,1	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport	m2	223,600	22,61 €	5 055,60 €	m2	223,600	22,61 €	5 055,60 €		
5,2	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose	m2	11,860	19,05 €	225,93 €	m2	11,860	19,05 €	225,93 €		
5,3	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux	mois	6,000	508,59 €	3 051,54 €	mois	6,000	508,59 €	3 051,54 €		
5,4	Protection au sol, compris feutre, panneau de particules 10mm, dépose et repli	m2	42,260	19,95 €	843,09 €	m2		19,95 €		-843,09 €	
5,5	Décroutage, en voûte, d'enduit à la chaux ou au plâtre , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	71,150	17,27 €	1 228,76 €	m2	71,150	17,27 €	1 228,76 €		

		MARCHE				BILAN FINANCIER					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	U	Qt	P. U.	MONTANT HT	MOINS VALUE	PLUS VALUE
	Travaux complémentaires Travaux en moins value Quantitées modifiées										
5,6	Colmatage de fissure en extrados de voûte de poterie, compris colmatage de fissure au mortier de chaux NHL3,5	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €	ml	14,230	85,73 €	1 219,94 €		
5,7	Enduit intérieur sur voûte, en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	71,150	63,37 €	4 508,78 €	m2	71,150	63,37 €	4 508,78 €		
5,8	Badigeons au lait chaux sur parement en voussure	m2	71,150	14,92 €	1 061,56 €	m2	71,150	14,92 €	1 061,56 €		
5,9	Décroutage d'enduit à la chaux ou au plâtre, compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	94,500	16,13 €	1 524,29 €	m2	94,500	16,13 €	1 524,29 €		
5,10	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits	m3	1,471	824,99 €	1 213,56 €	m3	1,471	824,99 €	1 213,56 €		
5,11	Reprise de fissure profonde dans maçonnerie de moellon, dégarnissage, refouillement, remaillage -raccord parement	ml	12,000	83,95 €	1 007,40 €	ml	12,000	83,95 €	1 007,40 €		
5,12	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité	kg	756,000	1,03 €	778,68 €	kg	756,000	1,03 €	778,68 €		
5,13	Enduit intérieur en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	94,500	59,23 €	5 597,24 €	m2	94,500	59,23 €	5 597,24 €		
5,14	Badigeons au lait chaux sur parement uni	m2	94,500	13,14 €	1 241,73 €	m2	94,500	13,14 €	1 241,73 €		
5,15	Nettoyage par aérogommage de parements unis ou moulurés en pierre de taille pour suppression des badigeons et faux joints en place, compris test préalable	m2	28,410	25,12 €	713,66 €	m2	28,410	25,12 €	713,66 €		
5,16	Ragréage sur pierre de taille unie au-delà de 0,50 à l'équerre	m2	2,840	169,16 €	480,41 €	m2		169,16 €		-480,41 €	
5,17	Rejointoiement sur pierre de taille parement uni et mouluré	m2	28,410	44,39 €	1 261,12 €	m2	28,410	44,39 €	1 261,12 €		
5,18	Eau forte légèrement teintée sur parement uni et mouluré de pierre de taille	m2	28,410	9,46 €	268,76 €	m2		9,46 €		-268,76 €	
	Confortation des claveaux en pierre des baies, compris échafaudage extérieur, mise en place d'agrafes en inox scellée à la résine, rejointoiement extérieur en recherche					u	3,000	1 201,42 €	3 604,26 €		3 604,26 €
5,19	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques	ens	1,000	715,39 €	715,39 €	ens	1,000	715,39 €	715,39 €		
	SOUS TOTAL BAS COTE SUD				**31 997,44 €**				**34 009,44 €**	**-1 592,26 €**	**3 604,26 €**
VI	**CHOEUR ET ABSIDE**										
6,1	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport	m2	180,560	22,61 €	4 082,46 €	m2	180,560	22,61 €	4 082,46 €		
6,2	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose	m2	22,280	19,05 €	424,43 €	m2	22,280	19,05 €	424,43 €		
6,3	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux	mois	6,000	438,14 €	2 628,84 €	mois	6,000	438,14 €	2 628,84 €		
6,4	Décroutage, en voûte, d'enduit à la chaux ou au plâtre , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	60,050	17,27 €	1 037,06 €	m2	60,050	17,27 €	1 037,06 €		
6,5	Colmatage de fissure en extrados de voûte de poterie, compris colmatage de fissure au mortier de chaux NHL3,5	ml	12,000	85,73 €	1 028,76 €	ml	12,000	85,73 €	1 028,76 €		
6,6	Enduit intérieur sur voûte, en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	60,050	63,37 €	3 805,37 €	m2	60,050	63,37 €	3 805,37 €		
6,7	Badigeons au lait chaux sur parement en voussure	m2	60,050	14,92 €	895,95 €	m2	60,050	14,92 €	895,95 €		
6,8	Décroutage d'enduit à la chaux ou au plâtre, compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	40,920	16,13 €	660,04 €	m2	40,920	16,13 €	660,04 €		
6,9	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits	m3	0,614	824,98 €	506,54 €	m3		824,98 €		-506,54 €	
6,10	Reprise de fissure profonde dans maçonnerie de moellon, dégarnissage, refouillement, remaillage -raccord parement	ml	6,000	83,95 €	503,70 €	ml	6,000	83,95 €	503,70 €		
6,11	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité	kg	327,360	1,03 €	337,18 €	kg	327,360	1,03 €	337,18 €		
6,12	Enduit intérieur en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition	m2	40,920	59,23 €	2 423,69 €	m2	40,920	59,23 €	2 423,69 €		
6,13	Badigeons au lait chaux sur parement uni	m2	40,920	13,14 €	537,69 €	m2	40,920	13,14 €	537,69 €		
6,14	Nettoyage par aérogommage de parements unis ou moulurés en pierre de taille pour suppression des badigeons et faux joints en place, compris test préalable	m2	78,800	25,12 €	1 979,46 €	m2	78,800	25,12 €	1 979,46 €		
6,15	Ragréage sur pierre de taille unie au-delà de 0,50 à l'équerre	m2	7,880	169,16 €	1 332,98 €	m2		169,16 €		-1 332,98 €	
6,16	Rejointoiement sur pierre de taille parement uni et mouluré	m2	78,800	44,39 €	3 497,93 €	m2	78,800	44,39 €	3 497,93 €		
6,17	Eau forte légèrement teintée sur parement uni et mouluré de pierre de taille	m2	78,800	9,46 €	745,45 €	m2		9,46 €		-745,45 €	
	Confortation des claveaux en pierre des baies, compris échafaudage extérieur, mise en place d'agrafes en inox scellée à la résine, rejointoiement extérieur en recherche					u	2,000	1 201,42 €	2 402,84 €		2 402,84 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	MARCHE U	MARCHE Qt	MARCHE P. U.	MARCHE MONTANT HT	BILAN FINANCIER U	BILAN FINANCIER Qt	BILAN FINANCIER P. U.	BILAN FINANCIER MONTANT HT	MOINS VALUE	PLUS VALUE
	Travaux complémentaires Travaux en moins value Quantitées modifiées										
	Nettoyage et consolidation de la peinture du christ en gloire, compris recherche stratigraphie et polychromie, protocole des restauration, nettoyage, confortation des enduits, stabilisation des peintures					u	1,000	5 490,00 €	5 490,00 €		5 490,00 €
6,18	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques	ens	1,000	645,21 €	645,21 €	ens	1,000	645,21 €	645,21 €		
	SOUS TOTAL CHOEUR ET ABSIDE				**27 072,74 €**				**32 380,61 €**	**-2 584,97 €**	**7 892,84 €**
VII	**TOUR-CLOCHER**										
7,1	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport	m2	587,680	22,61 €	13 287,44 €	m2	587,680	22,61 €	13 287,44 €		
7,2	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose	m2	15,000	42,23 €	633,45 €	m2	15,000	42,23 €	633,45 €		
7,3	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux	mois	2,500	1 269,39 €	3 173,48 €	mois	2,500	1 269,39 €	3 173,48 €		
7,4	Décroutage,des enduits existants , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats	m2	344,130	Non retenue par la Mou		m2	344,130	Non retenue par la Mou			
7,5	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits	m3	1,032	Non retenue par la Mou		m3	1,032	Non retenue par la Mou			
7,6	Reprise de fissure profonde dans maçonnerie de moellon, dégarnissage, refouillement, remaillage -raccord parement	ml	10,000	Non retenue par la Mou		ml	10,000	Non retenue par la Mou			
7,7	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité pour comblement et colmatage à la NHL5	kg	688,260	Non retenue par la Mou		kg	688,260	Non retenue par la Mou			
7,8	Enduit extérieur sur parements existants, en deux couches au mortier de chaux NHL5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne NHL3,5 en finition	m2	344,430	Non retenue par la Mou		m2	344,430	Non retenue par la Mou			
7,9	Nettoyage par aérogommage de parements unis ou moulurés en pierre de taille pour suppression des badigeons et faux joints en place, compris test préalable	m2	82,870	Non retenue par la Mou		m2	82,870	Non retenue par la Mou			
7,10	Ragréage sur pierre de taille unie au-delà de 0,50 à l'équerre	m2	1,657	Non retenue par la Mou		m2	1,657	Non retenue par la Mou			
7,11	Rejointoiement sur pierre de taille parement uni et mouluré	m2	82,870	Non retenue par la Mou		m2	82,870	Non retenue par la Mou			
7,12	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques	ens	1,000	Non retenue par la Mou		ens	1,000	Non retenue par la Mou			
	SOUS TOTAL TOUR-CLOCHER				**17 094,37 €**				**17 094,37 €**		
VII	**OUVRAGES DIVERS**										
	Purges des enduits de la nef	m2	25,050	16,13 €	404,06 €	m2	25,050	16,13 €	404,06 €		
	Dépose et repose des descentes d'eau pluviale du clocher pour la réalisation des enduits	ml	35,000	Non retenue par la Mou		ml	35,000	Non retenue par la Mou			
	Protection de l'horloge et du portail en bois de l'église par la mise en polace de polyane épais	ens	1,000	90,17 €	PM	ens	1,000	90,17 €	PM		
	SOUS TOTAL OUVRAGES DIVERS				**404,06 €**				**404,06 €**		
	Devis de Travaux complémentaire 2023-065										
1	Modification des appuis de baies pour adaptation aux vitraux, compris Dépose et repose des maçonneries de l'appui dans l'ébrasement pour abaisser le niveau des appuis Retaille des pierres d'appui extérieur en place, compris façon de feuillure pour repose des vitraux					u	3,000	614,90 €	1 844,70 €		1 844,70 €
	SOUS TOTAL Devis de Travaux complémentaire 2023-065								**1 844,70 €**		**1 844,70 €**
	MUR EST DU NARTHEX AVEC JAMBAGE ET INTRADOS DE L'ARC										
	Echafaudage vertical en matériel 40 x 49 à emboîtement compris pose, dépose, double transport					m2	36,432	22,61 €	823,73 €		823,73 €
	Platelage horizontal sur échafaudage, compris pose et dépose					m2	4,000	19,05 €	76,20 €		76,20 €
	Location du matériel d'échafaudage le temps des travaux					mois	5,000	87,33	436,65 €		436,65 €
	Protection au sol, compris feutre, panneau de particules 10mm, dépose et repli					m2	14,920	19,95 €	297,65 €		297,65 €
	Décroutage, en intrados de l'arc, d'enduit à la chaux ou au plâtre , compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats					m2	6,908	17,27 €	119,30 €		119,30 €
	Enduit intérieur en intrados de l'arc, en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition					m2	6,908	63,37 €	437,76 €		437,76 €
	Badigeons au lait chaux sur parement en voussure					m2	6,908	14,92 €	103,07 €		103,07 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	MARCHE U	MARCHE Qt	MARCHE P. U.	MARCHE MONTANT HT	BILAN FINANCIER U	BILAN FINANCIER Qt	BILAN FINANCIER P. U.	BILAN FINANCIER MONTANT HT	MOINS VALUE	PLUS VALUE
	Travaux complémentaires Travaux en moins value Quantitées modifiées										
	Décroutage d'enduit à la chaux ou au plâtre, compris purge des joints des moellons sur 3cm, sans évacuation des gravats					m2	16,752	16,13 €	270,21 €		270,21 €
	Dépose-repose de maçonnerie de moellons instables suite à la purge des enduits					m3	0,251	824,98 €	207,07 €		207,07 €
	Pour injections fourniture et façon de coulis de chaux par gravité					kg	100,000	1,03 €	103,00 €		103,00 €
	Enduit intérieur en deux couches au mortier de chaux NHL3,5 pour le dégrossi et à la chaux aérienne en finition					m2	16,752	59,23 €	992,22 €		992,22 €
	Badigeons au lait chaux sur parement uni					m2	16,752	13,14 €	220,12 €		220,12 €
	Coltinage manuel, stockage provisoire en gravat sac et enlèvement des gravois aux décharges publiques					ens	1,000	135,10 €	135,10 €		135,10 €
	SOUS TOTAL MUR EST DU NARTHEX AVEC JAMBAGE ET INTRADOS DE L'ARC								**4 222,08 €**		**4 222,08 €**
				TOTAL HT en euros	**161 758,04 €**			**TOTAL HT en euros**	**172 811,06 €**	**-15 040,32 €**	**26 093,34 €**
				TVA 20%	**32 351,61 €**			**TVA 20%**	**34 562,21 €**		
				TOTAL TTC	**194 109,65 €**			**TOTAL TTC**	**207 373,27 €**		

Soit une moins-value sur le marché de base HT **-15 040,32 €**
Travaux complémentaire HT 26 093,34 €

Soit une plus-value HT **11 053,02 €**